



Ügyiratszám: 4254/6/2017.
Ügyintéző: dr. Trombitásné
dr. Domján Bernadett
Tel.: 85/501-022
E-mail: domjan.bernadett@marcali.hu

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás

**A Marcali Város Önkormányzata - mint ajánlatkérő -
által a „Marcali, Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítése”
tárgyában indított közbeszerzési eljárás
valamennyi Ajánlattevője részére**

Tisztelt Ajánlattevők!

A Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján az alábbi kiegészítő tájékoztatást adom a beérkezett ajánlattevői kérdésekre:

1. kérdés:

21-003- 6.2.1.1	Munkaárok földkiemelése kézi erővel bármely konzisztenciájú, ducolt árokból 4,0 m árokszélességgel, 5,0m mélységig II. talajosztály	1646	m ³
--------------------	---	------	----------------

A tervet áttanulmányozva a kézi földmunkával érintett részeket kigyűjtve az alábbi mennyiségeket kapjuk:

- közműkeresztezés a teljes hosszon:
 $20 \text{ db} \times 4 \text{ m hossz} \times 2 \text{ m mélység} \times 1,1 \text{ m szélesség} = 176 \text{ m}^3$
- CS-1-1-0 szakaszon a gázvezeték mellett:
 $200 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 1,1 \text{ m} = 220 \text{ m}^3$
- CS-1-0-0 szakaszon a régi cső felszedéséhez:
 $200 \text{ m} \times 0,5 \times 1,1 = 110 \text{ m}^3$

Az összes kézi erős földkitermelés: $176+220+110=506 \text{ m}^3$. A kiírt fenti mennyiség ennek a 3x-a. Javítható-e a kiírás egy az Ajánlatkérő által javított mennyiségre?

1. válasz:

Nem. Kérjük az eredetileg megküldött költségvetésben szereplő mennyiséget beárazni.

2. kérdés:

21-011-1.1.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézzel I-IV o. talajban	649	m ³
--------------	--	-----	----------------

Fenti tételben nem érthető, hogy mi indokolja a „kézzel” történő rakodást? Kézi rakodás ára többszöröse a gépi rakodás árának. A törmelék rakodásánál (2. tétel) sincs kiírva a kézi rakodási megkötés, ugyanazon a munkaterületen.

2. válasz:

A kérdésben foglaltakat elfogadjuk. Ezt a tételt kérjük GÉPI rakodásként számítani a kézi rakodás helyett.

3. kérdés:

63-102- 1.31.3.4- 0750101 (38)	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel	210	m3
---	--	-----	----

Fenti tételben sem érthető a „kopóréteg készítés kötőrétegből”? Feltételezhetően elírás, hiszen kapható a kereskedelembe AC11 kopó 50/70 típusú aszfaltkeverék is, amit direkt kopóréteg építésére fejlesztettek ki, míg a ... kötő aszfaltot a kötőréteg építésére, ami összeköti a kopóréteget az alaprétegekkel. (Nem ugyanaz a kopórétegre való alkalmassága!)

3. válasz:

A felvetést itt is elfogadjuk. A kopóréteget kopóréteg készítésére való aszfaltból (AC11 kopó 50/70 típusú aszfaltkeverékből) kérjük.

Marcali, 2017. június 27.

Dr. Sütő László polgármester megbízásából tisztelettel:


dr. Trombitásné dr. Domján Bernadett
jogi és közbeszerzési referens

